Valor Total do Orçamento: R$ 292.532,80

							Frentes de Obra:	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO					
Nivel	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R$)	Preço Total (R$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Serviço	3.8	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	119,22	21,87	2.607,34	5-Revitaliação da Pista 2	119,22					
Serviço	3.9	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	3.867,25	1,26	4.872,74	4-Revitaliação da Pista 1	3.867,25					
Meta	**4**	**Alambrado em Torno do Estadio**											
Serviço	4.1	ALAMBRADO COM MOUROES DE CONCRETO T, ESPASSADOS A CADA 2M COM TELA DE ARAME GALVANIZADO	M	489,54	108,44	53.085,72	7-Alambrado 2	489,54					
Serviço	4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	8,33	65,10	542,28	6-Alambrado 1	8,33					
Serviço	4.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PE DIREITO SIMPLES EM MADEIRA SERRADA.	M2	19,20	89,25	1.713,60	6-Alambrado 1	19,20					
Serviço	4.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 8MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	55,42	6,76	374,64	6-Alambrado 1	55,42					
Serviço	4.5	CONCRETO FCK 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 9CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L.	M3	0,96	306,27	294,02	6-Alambrado 1	0,96					
Serviço	4.6	PORTÃO DE FERRO COM VARA DE 1/2" COM REQUADRO	M2	22,00	538,19	11.840,18	6-Alambrado 1	22,00					
Serviço	4.7	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMÃOS	M2	44,00	36,27	1.595,88	6-Alambrado 1	44,00					
Meta	**5**	**Gramado**											
Serviço	5.1	PLANTIO DE GRAMA	M2	2.456,51	11,92	29.281,60	8-Gramado	2.456,51					
Meta	**6**	**Sinalização**											
Serviço	6.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NU. 16 OM PINTURA REFLETIVA	M2	0,48	168,15	80,71	9-Sinalização	0,48					
Serviço	6.2	POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, D=2", ALTURA UTIL =2,5M, ALTURA TOTAL=3,20M	UN.	2,00	273,27	546,54	9-Sinalização	2,00					

Brazópolis, 11 de maio de 2018
Local e Data

Responsável Técnico: Jéssica de Azevedo Rezende
CREA / CAU: 201.005/D

Carlos Alberto Morais
Prefeito Municipal
Brazópolis - MG